

UA-2/7331/OŚ/2/2010/p7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

podaję do publicznej wiadomości

że w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połancu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połancu w istniejących pasach drogowych) – lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku” w trakcie toczącego się postępowania zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji jak poniżej.

POUCZENIE

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połancu ul. Ruszczańska 27 pokój nr 225 /I piętro/ w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Z up. BURMISTRZA


mgr Jarosław Kadziela
ZA /podpis osoby upoważnionej/

Obwieszczenie przygotowała Elżbieta Nowak – inspektor ds. urbanistyki i architektury – tel. 015 8650-287
Urząd Miasta i Gminy Połaniec – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska



BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

UA-2/7331/OŚ/2/2010/p6

Połaniec 2010-06-06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 12 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 i art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-33/10kk z dnia 2010-05-27 (data wpłynięcia 27 maja 2010 r) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak SE V-4470/4/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połaniecu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowie wodociągu na Osiedlu Południe w Połaniecu w istniejących pasach drogowych”

UZASADNIENIE

Miasto i Gmina Połaniec wnioskiem z dnia 15 stycznia 2010 roku wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połaniecu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowie wodociągu na Osiedlu Południe w Połaniecu w istniejących pasach drogowych”

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt.56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć, dla których raport może być wymagany.

Do wniosku załączono kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem inwestycji.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowie wodociągu na Osiedlu Południe w Połańcu w istniejących pasach drogowych"

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu wraz z infrastrukturą podziemną i towarzyszącą.

Projektowana inwestycja jest kontynuacją uzbrojenia terenu osiedla Południe w Połańcu pomiędzy ulicami Żapniowską, Widokową i Witosą w skład inwestycji wchodzi również odcinek planowanej do budowy drogi wraz z infrastrukturą połączoną z ul. Jana Pawła.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:

6480/19, 6306/5, 6307/1, 6304/3, 6303/2, 6302/2, 6301/2, 6300/1, 6299/1, 6298/1, 6299/2, 6300/2, 6298/2, 6297/2, 6296/2, 6295/2, 6294/2, 6289/4, 6291/2, 6291/1, 6286/1, 6291/1, 6292/2, 6315, 6316, 6301/3, 6317/3, 6317/1, 6317/8, 6321, 6320, 6319, 6301/3, 6304/3, 6314/14, 6328/6, 6328/1, 6329/5, 6329/1, 6322/1, 2709/3, 6293/1, 6393/2, 6186/28, 6303/3, 6404/2.

Inwestycja znajduje się na terenach o charakterze miejskim. Teren planowanej inwestycji przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinna mieszkaniową. Obecnie teren inwestycji pokryty jest roślinnością niską oraz lasem sosnowym z którego rozsiane zostały młode samosiejki sosnowe w ilości kilkanaście sztuk.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę:

- ulic gminnych o charakterze osiedlowym,
- chodników
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z przepompownią
- kanalizacji deszczowej,
- oczyszczalni wód opadowych

Powierzchnia inwestycji:

- powierzchnia dróg – 6375m²
- powierzchnia chodników – 3267m²
- powierzchnia zjazdów – 396m²

Parametry techniczne dróg:

- całkowita długość ok. 1090m (z czego ok. 100m o nawierzchni z kostki brukowej, pozostałe ok. 900m z betonu asfaltowego)
- szerokość jezdni – 5,5-6m
- kategoria obciążenia KR1
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 6-12m
- chodniki obustronne o szerokości 2,0m
- zjazdy o szerokości 4,0m

Parametry infrastruktury podziemnej

- długość kanalizacji sanitarnej ok. 1096m średnia Ø 160
- długość wodociągu ok. 2600m, średnica Ø 110 i 90
- długość kanalizacji deszczowej ok. 1096m, średnica Ø 30-60

W zakres przedsięwzięcia będzie wchodzić również pogłębienie na długości ok. 50m istniejącego rowu melioracyjnego, co umożliwi włączenie do niego kanału z projektowanej oczyszczalni wód deszczowych.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako grawitacyjno-pompowa z pompownią ścieków zaprojektowaną na przepływ ścieków 5l/s. Pompownia będzie zasilana linią kablową moc. 4kW. Bilans ścieków bytowo-gospodarczych wyniesie ok. 38m³/d, ścieki bytowe z projektowanej kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w ul. Żapniowskiej.

Oczyszczalnia wód opadowych będzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 2709/3 należącej do gminy Połaniec, wraz z projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej tworzyć będą system kanalizacji deszczowej dla osiedla Południe.

Kanały deszczowe będą odbierały wody opadowe za pomocą wpustów z ulic i chodników oraz częściowo ul. Zapniowskiej (nie wchodzącej w zakres inwestycji) i odprowadzały do projektowanej oczyszczalni wód deszczowych. Oczyszczone wody opadowe z oczyszczalni odprowadzane będą kanałem deszczowym otwartym o skarpach i dnie umocnionym elementami prefabrykowanymi do istniejącego rowu melioracyjnego, który włączony jest do cieku bez nazwy, będącego dopływem rzeki Wisły. Aby umożliwić odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych z oczyszczalni do rowu melioracyjnego należy go pogłębić o ok. 1,0m na długości ok. 50m. Projektuje się również zmniejszenie nachylenia skarp rowu do 1:1 oraz umocnienie dna i skarp rowu korytkami drogowymi i płytami betonowymi na odcinku ok. 50m. Wysokość umocnienia na skarpach do wysokości 0,15m ponad średnicę kanału dopływowego tj. ok. 0,80m na pozostałej długości przewiduje się oczyszczenie rowu poprzez wykoszenie trawy, usunięcie samosiejek drzew i krzewów, przywrócenie szerokości dna i nachylenia skarp do stanu pierwotnego.

Kanały deszczowe zostały zlokalizowane w projektowanych drogach osiedlowych. Na odcinku wzdłuż istniejącej drogi powiatowej – ul. Zapniowskiej kanał deszczowy zlokalizowano poza pasem jezdni w terenie zielonym w odległości ok. 2,0m od jezdni. Dodatkowo w ul. Widokowej zaprojektowano kanał deszczowy, odwadniający odcinek tej ulicy. Przebieg trasy kanalizacji deszczowej będzie kolidował z istniejącym przyłączem wodociągowym, projektowanym rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym oraz kablami energetycznymi. Kable telefoniczne będą zabezpieczone za pomocą rur ochronnych dwudzielnych. Roboty w obrębie kolizji będą prowadzone ręcznie. Dla projektowanego kanału deszczowego projektuje się jedno przejście metodą przewiertu pod ulicą Zapniowską.

Oczyszczalnia wód deszczowych będzie składać się z osadnika szlamowego i separatora koalescencyjnego-cyrkulacyjnego typ. AWAS-SK 400.

W ciągu technologicznym oczyszczalni wód opadowych pierwszym urządzeniem jest osadnik szlamowy, który będzie służył do oddzielenia zawiesiny ziarnistej z dopływających ścieków. Przyjęto odстойnik typu AWAS-S7500. Separator zbudowany będzie z walcowego zbiornika żelbetowego, pełniącego rolę osadnika, wewnątrz którego zamontowany będzie hydrocyklon stożkowy stanowiący separator koalescencyjny. Przepływ nominalny separatora szacuje się na 400 l/s, średnica wewnętrzna zbiornika żelbetowego separatora 2,5m, średnica zewnętrzna 2,8m.

Wodociąg został zlokalizowany wzdłuż istniejącej ulicy Zapniowskiej oraz w projektowanych chodnikach. Włączenie do istniejącego wodociągu Ø 110 PVC w czterech miejscach będzie na działce o nr ewidencyjnym 6312/9 i w trzech miejscach na działce o nr 2725/1 oraz jedno włączenie na działce o nr ewidencyjnym 6186/59. Projektowany wodociąg będzie funkcjonował w systemie pierścieniowym, co stanowi zabezpieczenie mieszkańców osiedla przed brakiem wody w przypadku awarii. Projektowany wodociąg wpięty będzie do istniejącego systemu wodociągowego zaopatrywanego z ujęcia w Wiązownicy. Wykopy pod kanały i przewody wodociągowe będą wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym i 20% sposobem ręcznym.

b) powiązania i innymi przedsięwzięciami o w szczególności nakładania się oddziaływań

Przedmiotowe drogi będą połączone z trzech stron drogami gminnymi oraz z zachodniej strony z drogą powiatową, jednak będą pełnić głównie funkcję dojazdową do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze dróg osiedlowych. W pobliżu inwestycji brak zakładów o działalności przemysłowej, usługowej. W ramach inwestycji będzie realizowana budowa dróg wraz z wykonaniem pełnego uzbrojenia podziemnego terenu tj.: kanalizacja sanitarna z pompownią kanalizacji deszczowej (wraz z oczyszczalnią wód deszczowych), wodociągu. Drogi przewidziane do budowy zostaną technologicznie powiązane z już istniejącymi drogami na osiedlu Południe, ponadto wykonanie wszystkich w/w elementów uzbrojenia dróg wraz z wykonaniem samych dróg, zostaną objęte jednym harmonogramem prac.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców i materiałów to:

- Piasek ok. 12 000m³
- Tłuczeń kamienny nie sortowany ok. 50 000t
- Miał kamienny ok. 2 500t
- Cement ok. 50t
- Pospółka 18m³
- Asfalt D200 ok. 2500t
- Asfaltobeton ok. 34 000t

Szacowana ilość zużywanej wody ok. 100m³

Zużycie paliw związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego szacuje się na ok. 7,5 t oleju napędowego. Szacunkowa ilość energii związana z prowadzeniem zaplecza budowy wynosi ok. 30 kW.

Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

d) emisja i występowania innych uciążliwości;

Jak wynika z karty informacyjnej, na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlano-montażowe spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w maszynach, środkach transportu oraz prac ziemnych. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i odwracalny, wystąpią tylko w porze dziennej. Podczas realizacji zostaną wykorzystywane urządzenia i maszyny sprawne technicznie, zapewniona będzie odpowiednia organizacja prac eliminująca zbędne postoje pojazdów.

Zaplecze budowy zlokalizowano na działce o nr ewidencyjnym 6329/5, będzie zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne. Teren budowy będzie wyposażony w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu. Prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko, wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny nie będą przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników.

Przewiduje się prowadzenie odwodnienia wykopów pod drogi i infrastrukturę podziemną, które będzie odbywać się sposobem powierzchniowym drenażem poprzez ułożenie sączków ceramicznych lub z rur PE w warstwie filtracyjnej, z których wody zbierane będą do studni zbiorczych. Woda będzie odprowadzana do rowu melioracyjnego. Odwodnienie wykopów pod budowę oczyszczalni wód opadowych będzie realizowane za pomocą igłofiltrów,

z których woda będzie odprowadzana do rowu melioracyjnego. Powstające w związku z prowadzeniem prac budowlanych ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Zarówno prowadzone prace ziemne, jak i odwodnienie wykopów nie spowoduje zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia trwałych zmian stanu wody na gruntach sąsiednich.

Opady powstające podczas prowadzenia prac będą gromadzone z zastosowaniem segregacji odpadów, a następnie przekazywane firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacją opadów, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie ok. 1940m³ mas ziemnych z wykopów, które będą wykorzystywane w ilości ok. 1125m³ do wykonania nasypów, makroniwelacji terenu inwestycji w ilości ok. 426m³ natomiast nadmiar mas ziemnych w ilości ok. 820m³ należy wywieźć w miejsce będące własnością Gminy lub na składowisko odpadów.

Na terenie objętym inwestycją planuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zakłada się niewielkie natężenia ruchu pojazdów po analizowanych drogach przyjmując 1 samochód osobowy dla jednego gospodarstwa domowego. Ponadto w okresie jesienno-zimowym będą poruszały się po rozpatrywanych drogach samochody dostawcze z opałem stałym i gazem, ich natężenie będzie niewielkie. Na osiedlu zostanie wprowadzona strefa

ruchu uspokojonego, ograniczająca prędkość pojazdów do 30km/h. W związku z zaprojektowanym obciążeniem ruchu KR-1 ruch lekki, małe natężenie ruchu i ograniczona prędkość pojazdów stanowiących głównie samochody osobowe nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania od dróg w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza poza pas drogowy ani przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Odwodnienie będzie się odbywało powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne jezdni do wpustów zlokalizowanych w jezdniach ulic, następnie siecią kanalizacji deszczowej do projektowanej oczyszczalni ścieków. Ilość wód opadowych z terenów utwardzonych szacuje się na ok. 239l/s. Skuteczność separatora koalescencyjnego szacuje się na 95% w przypadku zawiesiny oraz 97% dla substancji ropopochodnych. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami opartymi na założeniach literaturowych stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych po podczyszczeniu w osadniku i separatorze wyniosą zawiesina – 15mg/l i węglowodory 1,3 gm/l i nie przekraczają dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 ze zmianami).

Kanał deszczowy otwarty, który będzie odbierał oczyszczone wody opadowe z oczyszczalni zostanie pogłębiony i oczyszczony poprzez wykoszenie trawy, usunięcie drzew i krzewów, co zapobiegnie zmianom stanów wody na gruntach sąsiednich, parametry tego kanału zostaną dostosowane do ilości przepływających wód. Dodatkowo planuje się zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu poprzez zastosowanie umocnienia dna i skarp rowu korytkami drogowymi i płytami betowymi.

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze planowanego osiedla mieszkaniowego będzie wynosić ok. 66m³/d i będzie odbywać się z ujęcia wody Wiązownica. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci nie wpłynie na jej przeciążenie. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę dla osiedla stanowić będzie ok. 2% wydajności ujęcia wody, z którego będzie zasilane. Ilość ta nie będzie miała większego wpływu na funkcjonowanie przedmiotowego układu wodociągowego.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa będzie odprowadzać ścieki bytowe z terenu przedsięwzięcia do przepompowni zlokalizowanej przy ulicy Żapniowskiej, stąd ścieki bytowe będą przepompowywane do istniejącej oczyszczalni.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Inwestycja nie wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożenia wynikającego z transportu substancji niebezpiecznych, gdyż przedmiotowe drogi mają charakter drogi dojazdowej do zabudowań mieszkaniowych, nie ma możliwości zagrożenia wystąpienia wypadku lub awarii pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne. Należy przewidzieć środki zapobiegające awariom, poprzez monitorowanie urządzeń kanalizacyjnych (monitoring ciągły, pozwalający mieć kontrolę nad odbywającymi się procesami oraz informujący o jakichkolwiek nieprawidłowościach). Dodatkowym zabezpieczeniem powinny być zbiorniki retencyjne przed każdą tłocznią z minimalnym 3 godzinnym okresem zatrzymywania ścieków pozwalającym na usunięcie nieprawidłowości w działaniu obiektu. Tłocznię ścieków wyposażać w gniazdo zasilające z możliwością podłączenia do niego przenośnego agregatu prądotwórczego podczas przerw w dostawach energii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczenia się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsięwzięcie nie jest realizowane na:

- o obszarach wybrzeży,

- o obszarach górskich wymienionych w Zarządzeniu Nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 13 poz. 104),
- o obszarach przylegających do jezior i lasów (ok. 500m)
- o obszarach ochrony uzdrowiskowej (odległość ok. 40km)
- o obszarach stref ochronnych ujęć wód (ujęcie komunalne Wiaźownica Mała zasilające między innymi gminy Połaniec) zlokalizowane jest w odległości ok. 17,5km od przedmiotowej inwestycji)
- o terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (najbliższe GZWP NR 425 zostało zlokalizowane w odległości ok. 3km od przedmiotowego przedsięwzięcia),
- o obszarach wodno - błotnych o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- o obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
- o obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (inwestycja zlokalizowana została na obrzeżach miasta, poza obszarami podlegającymi ochronie akustycznej)
- o obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarach sieci ekologicznej NATURA 2000. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w odległości ok. 9km od obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły ok. 9km od obszaru Natura 2000 Kras Staszowski oraz ok. 17km od obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka.

Biorąc pod uwagę, że powyższe obszary chronione znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia, nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Projektowane drogi nie przecinają cieków powierzchniowych. W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność wycinki kilkunastu drzew, które zgodnie z kartą informacyjną zostaną usunięte w okresie poza lęgowym. Ponadto z uwagi na możliwość występowania ptaków na przedmiotowym terenie prace budowlane będą prowadzone w terminie od sierpnia do listopada.

Na terenie inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne w związku z tym wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych w zasięgu granicy strefy nadzoru archeologicznego, rejonu stanowisk archeologicznych Inwestor powinien uzgadniać z właściwymi służbami konserwatorskimi.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Podczas prac ziemnych będą stosowane odwodnienia, jednak nie przewiduje się trwałej zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wycinką kilkunastu karłowatych drzew sosnowych. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia będzie skutkować naruszeniem zakazów wprowadzonych ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na odstępstwa od zakazów w celu realizacji inwestycji konieczne będzie uzyskanie stosownej decyzji – zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących na etapie realizacji, dotyczył będzie mieszkańców posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na sposób użytkowania, skalę oddziaływania i planowane zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przenikaniem ścieków bytowych z terenu budowy oraz z terenu zaplecza technicznego oraz ze względu na stosunkowo małe natężenie ruchu pojazdów i niewielkie ilości odprowadzanych oczyszczonych wód

opadowych i roztopowych do ziemi, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

Planowana inwestycja będzie wykonywana przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii i rozwiązań technicznych o możliwie najniższej awaryjności, co zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i wpustów do sieci kanalizacji, następnie będą podczyszczane w oczyszczalni ścieków do wartości stężeń nie przekraczających dopuszczalnych wartości określonych w przepisach, w związku z tym nie będzie następowała zmiana stosunków wodnych na gruntach oraz negatywny wpływ na jakość wód gruntowych.

Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu na rozpatrywanych drogach (ok. 75poj/dobę) hałas emitowany z poruszających się po drodze pojazdów nie będzie stanowił znaczącej uciążliwości dla terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się również przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Zgodnie z kartą informacyjną na etapie użytkowania drogi dotrzymany będzie wymóg art. 174 ustawy Prawo ochrony Środowiska dot. dotrzymania standardów jakości w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, z uwagi na niewielką skalę oddziaływania, charakter drogi-dojazdowa o małym natężeniu ruchu lokalnego brak kumulacji oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

W związku z tym nie przewiduje się potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 2 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziera
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/podpis osoby upoważnionej/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy.
3. UA-2 aa.

Postanowienie przygotowała Elżbieta Nowak – inspektor ds. urbanistyki i architektury – tel. 015 8650-287 Urząd Miasta i Gminy Połaniec – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska